

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie Pokoi mieszkalnych w DPS Rzetnia
ADRES INWESTYCJI : Rzetnia
INWESTOR : DPS Rzetnia
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 15.12.2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ NR 5			
1.1		posadzka			
d.1.1	1 KNR 4-01 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [4+3.31]*2	m m	 14.620	
				RAZEM	14.620
d.1.1	2 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.3	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
d.1.1	3 KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.3	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
d.1.1	4 KNR AT-23 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 13.3	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
d.1.1	5 KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 13.3	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
d.1.1	6 KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 13.3	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
d.1.1	7 KNR AT-23 0216-01	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 14.62	m m	 14.620	
				RAZEM	14.620
d.1.1	8 KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 1	plyt. plyt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	9 KNR 4-01 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 3	plyt. plyt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
d.1.1	10 KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 14.52	m m	 14.520	
				RAZEM	14.520
1.2		Malowanie			
d.1.2	11 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 13.3+[4+3.31]*2*3	m ² m ²	 57.160	
				RAZEM	57.160
d.1.2	12 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.3	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
d.1.2	13 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.5*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
d.1.2	14 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [4+3.31]*2*1.50	m ² m ²	 21.930	
				RAZEM	21.930
d.1.2	15 KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [4+3.31]*2*1.50	m ² m ²	 21.930	
				RAZEM	21.930
2		POKÓJ NR 11			
2.1		Posadzka			
d.2.1	16 KNR 4-01 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [3.5+6]*2	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
d.2.1	17 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.5*6	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
d.2.1	18 KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR AT-23 d.2.1 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
20	KNR 2-02 d.2.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR AT-23 d.2.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNR AT-23 d.2.1 0216-01	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
		19-1	m	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR 4-01 d.2.1 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.		
		1	płyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.2.1 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.		
		3	płyt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR AT-23 d.2.1 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3		POKÓNR nr 4			
3.1		Posadzka			
26	KNR 4-01 d.3.1 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne	m		
		[4+3.31]*2	m	14.620	
				RAZEM	14.620
27	KNR 4-01 d.3.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.3	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
28	KNR AT-23 d.3.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		13.3	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
29	KNR AT-23 d.3.1 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
		13.3	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
30	KNR 2-02 d.3.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.3	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
31	KNR AT-23 d.3.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		13.3	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
32	KNR AT-23 d.3.1 0216-01	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
		14.62	m	14.620	
				RAZEM	14.620
33	KNR 4-01 d.3.1 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.		
		1	płyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.3.1 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.		
		3	płyt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR AT-23 d.3.1 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		14.52	m	14.520	
				RAZEM	14.520
3.2		Malowanie			
36	KNR 4-01 d.3.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		13.3+[4+3.31]*2*3	m ²	57.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.3.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.3	m ² m ²	RAZEM 13.300	57.160 13.300
38	KNR 4-01 d.3.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [4+3.31]*2*1.50	m ² m ²	RAZEM 21.930	21.930
39	KNR 4-01 d.3.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [4+3.31]*2*1.50	m ² m ²	RAZEM 21.930	21.930
40	KNR AT-26 d.3.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.5*2	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
4		POKÓJ 12			
4.1		Posadzka			
41	KNR 4-01 d.4.1 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [3.5+6]*2	m m	RAZEM 19.000	19.000
42	KNR 4-01 d.4.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.5*6	m ² m ²	RAZEM 21.000	21.000
43	KNR AT-23 d.4.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 21	m ² m ²	RAZEM 21.000	21.000
44	KNR AT-23 d.4.1 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 21	m ² m ²	RAZEM 21.000	21.000
45	KNR 2-02 d.4.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 21	m ² m ²	RAZEM 21.000	21.000
46	KNR AT-23 d.4.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 21	m ² m ²	RAZEM 21.000	21.000
47	KNR AT-23 d.4.1 0216-01	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 19-1	m m	RAZEM 18.000	18.000
48	KNR 4-01 d.4.1 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 1	plyt. plyt.	RAZEM 1.000	1.000
49	KNR 4-01 d.4.1 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 3	plyt. plyt.	RAZEM 3.000	3.000
50	KNR AT-23 d.4.1 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 18	m m	RAZEM 18.000	18.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		POKÓJ NR 5				
1.1		posadzka				
1 d.1. 07 1 analogia	KNR 4-01 0411-	Demontaż - listwy przyścienne	m	14.620	0.00	0.00
2 d.1. 05 1	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	13.300	0.00	0.00
3 d.1. 0101-01 1	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i mycie podłoża	m ²	13.300	0.00	0.00
4 d.1. 0101-08 1	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²	13.300	0.00	0.00
5 d.1. 01 1	KNR 2-02 1115-	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	13.300	0.00	0.00
6 d.1. 0206-03 1	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	13.300	0.00	0.00
7 d.1. 0216-01 1	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m	14.620	0.00	0.00
8 d.1. 05 1	KNR 4-01 0813-	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.	1.000	0.00	0.00
9 d.1. 06 1	KNR 4-01 0813-	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.	3.000	0.00	0.00
10 d.1. 0218-01 1	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m	14.520	0.00	0.00
1.2		Malowanie				
11 d.1. 09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	57.160	0.00	0.00
12 d.1. 01 2	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13.300	0.00	0.00
13 d.1. 0103-02 2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²	3.000	0.00	0.00
14 d.1. 02 2	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	21.930	0.00	0.00
15 d.1. 04 2	KNR 4-01 1206-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	21.930	0.00	0.00
Razem dział: POKÓJ NR 5						0.00
2		POKÓJ NR 11				
2.1		Posadzka				
16 d.2. 07 1 analogia	KNR 4-01 0411-	Demontaż - listwy przyścienne	m	19.000	0.00	0.00
17 d.2. 05 1	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	21.000	0.00	0.00
18 d.2. 0101-01 1	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i mycie podłoża	m ²	21.000	0.00	0.00
19 d.2. 0101-08 1	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²	21.000	0.00	0.00
20 d.2. 01 1	KNR 2-02 1115-	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	21.000	0.00	0.00
21 d.2. 0206-03 1	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	21.000	0.00	0.00
22 d.2. 0216-01 1	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m	18.000	0.00	0.00
23 d.2. 05 1	KNR 4-01 0813-	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24	KNR 4-01 0813-d.2.06 1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.	3.000	0.00	0.00
25	KNR AT-23 d.2.0218-01 1	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m	18.000	0.00	0.00
Razem dział: POKÓJ NR 11						0.00
3		POKÓNR nr 4				
3.1		Posadzka				
26	KNR 4-01 0411-d.3.07 1 analogia	Demontaż - listwy przyścienne	m	14.620	0.00	0.00
27	KNR 4-01 0818-d.3.05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	13.300	0.00	0.00
28	KNR AT-23 d.3.0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	13.300	0.00	0.00
29	KNR AT-23 d.3.0101-08 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²	13.300	0.00	0.00
30	KNR 2-02 1115-d.3.01 1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	13.300	0.00	0.00
31	KNR AT-23 d.3.0206-03 1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	13.300	0.00	0.00
32	KNR AT-23 d.3.0216-01 1	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m	14.620	0.00	0.00
33	KNR 4-01 0813-d.3.05 1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.	1.000	0.00	0.00
34	KNR 4-01 0813-d.3.06 1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.	3.000	0.00	0.00
35	KNR AT-23 d.3.0218-01 1	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m	14.520	0.00	0.00
3.2		Malowanie				
36	KNR 4-01 1202-d.3.09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	57.160	0.00	0.00
37	KNR 4-01 1204-d.3.01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13.300	0.00	0.00
38	KNR 4-01 1204-d.3.02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	21.930	0.00	0.00
39	KNR 4-01 1206-d.3.04 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	21.930	0.00	0.00
40	KNR AT-26 d.3.0103-02 2	Zabezpieczenie okien folią	m ²	3.000	0.00	0.00
Razem dział: POKÓNR nr 4						0.00
4		POKÓJ 12				
4.1		Posadzka				
41	KNR 4-01 0411-d.4.07 1 analogia	Demontaż - listwy przyścienne	m	19.000	0.00	0.00
42	KNR 4-01 0818-d.4.05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	21.000	0.00	0.00
43	KNR AT-23 d.4.0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	21.000	0.00	0.00
44	KNR AT-23 d.4.0101-08 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²	21.000	0.00	0.00
45	KNR 2-02 1115-d.4.01 1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	21.000	0.00	0.00
46	KNR AT-23 d.4.0206-03 1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	21.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
47 d.4. 1	KNR AT-23 0216-01	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m	18.000	0.00	0.00
48 d.4. 1	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.	1.000	0.00	0.00
49 d.4. 1	KNR 4-01 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.	3.000	0.00	0.00
50 d.4. 1	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m	18.000	0.00	0.00
Razem dział: POKÓJ 12						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 15	POKÓJ NR 5	0.00				0.00%
1.1	1 - 10	posadzka	0.00				0.00%
1.2	11 - 15	Malowanie	0.00				0.00%
2	16 - 25	POKÓJ NR 11	0.00				0.00%
2.1	16 - 25	Posadzka	0.00				0.00%
3	26 - 40	POKÓNR nr 4	0.00				0.00%
3.1	26 - 35	Posadzka	0.00				0.00%
3.2	36 - 40	Malowanie	0.00				0.00%
4	41 - 50	POKÓJ 12	0.00				0.00%
4.1	41 - 50	Posadzka	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł