

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W DPS -Rzetnia
ADRES INWESTYCJI : Rzetnia
INWESTOR : DPS Rzetnia
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 22.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45215200-9	REMONT POMIESZCZEN W DOMU OPIEKI			
1.1		POKÓJ 19			
1	KNR 4-01 d.1.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1.1 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/ 0.30*2.10	m ²		
			m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
3	KNR 4-01 d.1.1 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 0-19 d.1.1 1023-12 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą PRAWO 1.10*2.05	m ²		
			m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
5	KNR 4-01 d.1.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²		
			m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
6	KNR 4-01 d.1.1 0712-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²		
			m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
7	KNR 2-02 d.1.1 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²		
			m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
8	KNR 4-01 d.1.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ²		
			m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
9	KNR 4-01 d.1.1 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 1	plyt.		
			plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1.1 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 4	plyt.		
			plyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.1.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m		
			m	1.220	
				RAZEM	1.220
12	d.1.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	d.1.1 kalk. własna	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		POKÓJ 18			
1.2.1		Drzwi			
14	KNR 4-01 d.1.2 0354-04 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1.2 0348-03 .1 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/ 0.30*2.10	m ²		
			m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
16	KNR 4-01 d.1.2 0313-04 .1 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-19 d.1.2 1023-12 .1 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą IEWE 1.10*2.05	m ² m ²	 2.255	 2.255
				RAZEM	2.440
18	KNR 4-01 d.1.2 0704-03 .1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	 2.440	 2.440
				RAZEM	2.440
19	KNR 4-01 d.1.2 0712-01 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m ² w 1 miejscu) [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	 2.440	 2.440
				RAZEM	2.440
20	KNR 2-02 d.1.2 2009-01 .1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	 2.440	 2.440
				RAZEM	2.440
21	KNR 4-01 d.1.2 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ² m ²	 1.220	 1.220
				RAZEM	1.220
22	KNR 4-01 d.1.2 1207-01 .1	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m m	 1.220	 1.220
				RAZEM	1.220
23	d.1.2 kalk. własna .1	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	d.1.2 kalk. własna .1	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.2.2		Posadzka			
25	KNR 4-01 d.1.2 0411-07 .2 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [4.90+4.45]*2	m m	 18.700	 18.700
				RAZEM	18.700
26	KNR 4-01 d.1.2 0818-05 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Pokój nr 18 22.70	m ² m ²	 22.700	 22.700
				RAZEM	22.700
27	KNR AT-23 d.1.2 0101-01 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22.7	m ² m ²	 22.700	 22.700
				RAZEM	22.700
28	KNR AT-23 d.1.2 0101-08 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 22.7	m ² m ²	 22.700	 22.700
				RAZEM	22.700
29	KNR 2-02 d.1.2 1115-01 .2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 22.7	m ² m ²	 22.700	 22.700
				RAZEM	22.700
30	KNR AT-23 d.1.2 0206-03 .2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 22.7	m ² m ²	 22.700	 22.700
				RAZEM	22.700
31	KNR AT-23 d.1.2 0216-01 .2	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 18.70	m m	 18.700	 18.700
				RAZEM	18.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.2 .2	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.		
		1	płyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.2 .2	KNR 4-01 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.		
		4	płyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.1.2 .2	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		18.70	m	18.700	
				RAZEM	18.700
1.3		POKÓJ nr 20			
1.3.1		Drzwi			
35 d.1.3 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.3 .1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/	m ²		
		0.30*2.10	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
37 d.1.3 .1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.1.3 .1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą IEWE	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
39 d.1.3 .1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
40 d.1.3 .1	KNR 4-01 0712-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
41 d.1.3 .1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
42 d.1.3 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
43 d.1.3 .1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m	1.220	
				RAZEM	1.220
44 d.1.3 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.1.3 .1	kalk. własna	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.2		Posadzka			
46 d.1.3 .2	KNR 4-01 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne	m		
		[3.6+3.9]*2	m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 4-01 d.1.3 0818-05 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Pokój nr 18 15.20	m ² m ²	RAZEM 15.200	15.000 15.200
48	KNR AT-23 d.1.3 0101-01 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 15.20	m ² m ²	RAZEM 15.200	15.200 15.200
49	KNR AT-23 d.1.3 0101-08 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 15.20	m ² m ²	RAZEM 15.200	15.200 15.200
50	KNR 2-02 d.1.3 1115-01 .2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 15.38	m ² m ²	RAZEM 15.380	15.380 15.380
51	KNR AT-23 d.1.3 0206-03 .2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 15.20	m ² m ²	RAZEM 15.200	15.200 15.200
52	KNR AT-23 d.1.3 0216-01 .2	Cokoliki przyściennie z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 15.00	m m	RAZEM 15.000	15.000 15.000
53	KNR 4-01 d.1.3 0813-05 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 1	plyt. plyt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
54	KNR 4-01 d.1.3 0813-06 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 4	plyt. plyt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
55	KNR AT-23 d.1.3 0218-01 .2	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 15.00	m m	RAZEM 15.000	15.000 15.000
1.4		POKÓJ nr 21			
1.4.1		Drzwi			
56	KNR 4-01 d.1.4 0354-04 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
57	KNR 4-01 d.1.4 0348-03 .1 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/ 0.30*2.10	m ² m ²	RAZEM 0.630	0.630 0.630
58	KNR 4-01 d.1.4 0313-04 .1 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza 1.50*2	m m	RAZEM 3.000	3.000 3.000
59	KNR 0-19 d.1.4 1023-12 .1 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i sztyldami z ościeżnicą PRAWE 1.10*2.05	m ² m ²	RAZEM 2.255	2.255 2.255
60	KNR 4-01 d.1.4 0704-03 .1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	RAZEM 2.440	2.440 2.440
61	KNR 4-01 d.1.4 0712-01 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	RAZEM 2.440	2.440 2.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR 2-02 d.1.4 2009-01 .1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	RAZEM 2.440	2.440
63	KNR 4-01 d.1.4 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ² m ²	RAZEM 1.220	1.220
64	KNR 4-01 d.1.4 1207-01 .1	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m m	RAZEM 1.220	1.220
65	65 d.1.4 kalk. własna .1	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000
66	66 d.1.4 kalk. własna .1	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
1.4.2		Posadzka			
67	KNR 4-01 d.1.4 0411-07 .2 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [3.50+3.9]*2	m m	RAZEM 14.800	14.800
68	KNR 4-01 d.1.4 0818-05 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Pokój nr 18 13.3	m ² m ²	RAZEM 13.300	13.300
69	KNR AT-23 d.1.4 0101-01 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.3	m ² m ²	RAZEM 13.300	13.300
70	KNR AT-23 d.1.4 0101-08 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 13.3	m ² m ²	RAZEM 13.300	13.300
71	KNR 2-02 d.1.4 1115-01 .2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 13.3	m ² m ²	RAZEM 13.300	13.300
72	KNR AT-23 d.1.4 0206-03 .2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 13.3	m ² m ²	RAZEM 13.300	13.300
73	KNR AT-23 d.1.4 0216-01 .2	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 14.8	m m	RAZEM 14.800	14.800
74	KNR 4-01 d.1.4 0813-05 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 1	plyt. plyt.	RAZEM 1.000	1.000
75	KNR 4-01 d.1.4 0813-06 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 4	plyt. plyt.	RAZEM 4.000	4.000
76	KNR AT-23 d.1.4 0218-01 .2	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 14.8	m m	RAZEM 14.800	14.800
				RAZEM	14.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		POKÓJ 17 i 16 i 15			
1.5.1		Posadzka			
77	KNR 4-01	Demontaż - listwy przyścienne	m		
d.1.5	0411-07				
.1	analogia	[3.47+5.95]*2*3	m	56.520	
				RAZEM	56.520
78	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.5	0818-05	Pokój nr 18			
.1		19.4*3	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
79	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.1.5	0101-01	zmycie podłoża			
.1		58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
80	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie	m ²		
d.1.5	0101-08	epoksydowym gruntownikiem			
.1		58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
81	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-	m ²		
d.1.5	1115-01	ny podłogowe z tworzyw sztucznych			
.1		58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
82	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.1.5	0206-03	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm			
.1		58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
83	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwo-	m		
d.1.5	0216-01	wowej;			
.1		56.42	m	56.420	
				RAZEM	56.420
84	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-	plyt.		
d.1.5	0813-05	sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza			
.1		1*3	plyt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-	plyt.		
d.1.5	0813-06	sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna			
.1		4*3	plyt.	12.000	
				RAZEM	12.000
86	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.1.5	0218-01				
.1		56.52	m	56.520	
				RAZEM	56.520
1.6		POKÓJ NR 22			
1.6.1		Posadzka			
87	KNR 4-01	Demontaż - listwy przyścienne	m		
d.1.6	0411-07				
.1	analogia	[3.8+4.01]*2	m	15.620	
				RAZEM	15.620
88	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.6	0818-05	Pokój nr 18			
.1		15.1	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
89	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.1.6	0101-01	zmycie podłoża			
.1		15.1	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
90	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie	m ²		
d.1.6	0101-08	epoksydowym gruntownikiem			
.1		15.1	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
91	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-	m ²		
d.1.6	1115-01	ny podłogowe z tworzyw sztucznych			
.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.1	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
92	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1.6	0206-03				
.1		15.1	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
93	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
d.1.6	0216-01				
.1		15.62	m	15.620	
				RAZEM	15.620
94	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
d.1.6	0813-05				
.1		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
d.1.6	0813-06				
.1		4	plyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
96	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.1.6	0218-01				
.1		15.62	m	15.620	
				RAZEM	15.620
1.7		POKÓJ NR 23			
1.7.1		Drzwi			
97	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.7	0354-04				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/	m ²		
d.1.7	0348-03				
.1	analogia	0.30*2.10	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
99	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza	m		
d.1.7	0313-04				
.1	analogia	1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
100	KNR 0-19	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą	m ²		
d.1.7	1023-12				
.1	analogia	LEWE 1.10*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
101	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.7	0704-03				
.1		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
102	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.7	0712-01				
.1		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
103	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.1.7	2009-01				
.1		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
104	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.7	1204-02				
.1		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
105	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1.7	1207-01				
.1		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m	1.220	
				RAZEM	1.220
106	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości	szt		
d.1.7					
.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
107	kalk. własna	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem	kpl.		
d.1.7		1	kpl.	1.000	
.1				RAZEM	1.000
1.7.2		Posadzka			
108	KNR 4-01	Demontaż - listwy przyściennie	m		
d.1.7	0411-07		m	16.800	
.2	analogia	[4.50+3.9]*2		RAZEM	16.800
109	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.7	0818-05		m ²	19.000	
.2		19		RAZEM	19.000
110	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.7	0101-01		m ²	19.000	
.2		19		RAZEM	19.000
111	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
d.1.7	0101-08		m ²	19.000	
.2		19		RAZEM	19.000
112	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.7	1115-01		m ²	19.000	
.2		19		RAZEM	19.000
113	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1.7	0206-03		m ²	19.000	
.2		19		RAZEM	19.000
114	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
d.1.7	0216-01		m	16.800	
.2		16.80		RAZEM	16.800
115	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
d.1.7	0813-05		plyt.	1.000	
.2		1		RAZEM	1.000
116	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następną	plyt.		
d.1.7	0813-06		plyt.	4.000	
.2		4		RAZEM	4.000
117	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.1.7	0218-01		m	16.800	
.2		16.80		RAZEM	16.800
1.8		POKÓJ 24			
1.8.1		Drzwi			
118	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.8	0354-04		szt.	1.000	
.1		1		RAZEM	1.000
119	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/	m ²		
d.1.8	0348-03		m ²	0.630	
.1	analogia	0.30*2.10		RAZEM	0.630
120	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza	m		
d.1.8	0313-04		m	3.000	
.1	analogia	1.50*2		RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	KNR 0-19 d.1.8 1023-12 .1 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą LEWE 1.10*2.05	m ² m ²	 2.255	 2.255
				RAZEM	2.440
122	KNR 4-01 d.1.8 0704-03 .1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	 2.440	 2.440
				RAZEM	2.440
123	KNR 4-01 d.1.8 0712-01 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m ² w 1 miejscu) [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	 2.440	 2.440
				RAZEM	2.440
124	KNR 2-02 d.1.8 2009-01 .1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ² m ²	 2.440	 2.440
				RAZEM	2.440
125	KNR 4-01 d.1.8 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ² m ²	 1.220	 1.220
				RAZEM	1.220
126	KNR 4-01 d.1.8 1207-01 .1	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m m	 1.220	 1.220
				RAZEM	1.220
127	kalk. własna d.1.8 .1	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
128	kalk. własna d.1.8 .1	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.8.2		Posadzka			
129	KNR 4-01 d.1.8 0411-07 .2 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [3.9+3.4]*2	m m	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600
130	KNR 4-01 d.1.8 0818-05 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.4	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
131	KNR AT-23 d.1.8 0101-01 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.4	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
132	KNR AT-23 d.1.8 0101-08 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 13.4	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
133	KNR 2-02 d.1.8 1115-01 .2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 13.4	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
134	KNR AT-23 d.1.8 0206-03 .2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 13.4	m ² m ²	 13.400	 13.400
				RAZEM	13.400
135	KNR AT-23 d.1.8 0216-01 .2	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 14.6	m m	 14.600	 14.600
				RAZEM	14.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.8 .2	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
		1		RAZEM	
137 d.1.8 .2	KNR 4-01 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt. płyt.	 4.000	 4.000
		4		RAZEM	
138 d.1.8 .2	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m m	 14.600	 14.600
		14.6		RAZEM	14.600
1.9		POKÓJ nr 2			
1.9.1		Drzwi			
139 d.1.9 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	 1.000	 1.000
		1		RAZEM	
140 d.1.9 .1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/	m ² m ²	 0.630	 0.630
		0.30*2.10		RAZEM	
141 d.1.9 .1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza	m m	 3.000	 3.000
		1.50*2		RAZEM	3.000
142 d.1.9 .1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą LEWE	m ² m ²	 2.255	 2.255
		1.10*2.05		RAZEM	2.255
143 d.1.9 .1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ² m ²	 2.440	 2.440
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2		RAZEM	2.440
144 d.1.9 .1	KNR 4-01 0712-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ² m ²	 2.440	 2.440
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2		RAZEM	2.440
145 d.1.9 .1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ² m ²	 2.440	 2.440
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2		RAZEM	2.440
146 d.1.9 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² m ²	 1.220	 1.220
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]		RAZEM	1.220
147 d.1.9 .1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m m	 1.220	 1.220
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]		RAZEM	1.220
148 d.1.9 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości	szt. szt.	 2.000	 2.000
		2		RAZEM	2.000
149 d.1.9 .1	kalk. własna	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
		1		RAZEM	1.000
1.9.2		Posadzka			
150 d.1.9 .2	KNR 4-01 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne	m m	 14.800	 14.800
		[3.95+3.45]*2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151	KNR 4-01 d.1.9 0818-05 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	14.800
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
152	KNR AT-23 d.1.9 0101-01 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
153	KNR AT-23 d.1.9 0101-08 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
154	KNR 2-02 d.1.9 1115-01 .2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
155	KNR AT-23 d.1.9 0206-03 .2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
156	KNR AT-23 d.1.9 0216-01 .2	Cokoliki przyściennie z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
157	KNR 4-01 d.1.9 0813-05 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 4-01 d.1.9 0813-06 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
		4	plyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
159	KNR AT-23 d.1.9 0218-01 .2	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
1.10		POKÓJ nr 3			
1.10.1		Drzwi			
160	KNR 4-01 d.1.1 0354-04 0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR 4-01 d.1.1 0348-03 0.1 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/	m ²		
		0.30*2.10	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
162	KNR 4-01 d.1.1 0313-04 0.1 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
163	KNR 0-19 d.1.1 1023-12 0.1 analogia	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą LEWE 1.10*2.05	m ²		
			m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
164	KNR 4-01 d.1.1 0704-03 0.1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
165	KNR 4-01 d.1.1 0712-01 0.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
166 d.1.1 0.1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
167 d.1.1 0.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
168 d.1.1 0.1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		[0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m	1.220	
				RAZEM	1.220
169 d.1.1 0.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
170 d.1.1 0.1	kalk. własna	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10. 2		Posadzka			
171 d.1.1 0.2	KNR 4-01 0411-07 analogia	Demontaż - listwy przyścienne	m		
		[3.95+3.55]*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
172 d.1.1 0.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
173 d.1.1 0.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
174 d.1.1 0.2	KNR AT-23 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
175 d.1.1 0.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
176 d.1.1 0.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
177 d.1.1 0.2	KNR AT-23 0216-01	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
178 d.1.1 0.2	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.1.1 0.2	KNR 4-01 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
		5	plyt.	5.000	
				RAZEM	5.000
180 d.1.1 0.2	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.11		STOŁÓWKA CHŁOPCÓW			
1.11.1		Posadzka			
181	KNR 4-01 d.1.1 0411-07 1.1 analogia	Demontaż - listwy przyścienne [5.15+3.45]*2	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200
182	KNR 4-01 d.1.1 0818-05 1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.8	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
183	KNR AT-23 d.1.1 0101-01 1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 21.8	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
184	KNR AT-23 d.1.1 0101-08 1.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 21.8	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
185	KNR 2-02 d.1.1 1115-01 1.1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 21.8	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
186	KNR AT-23 d.1.1 0206-03 1.1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 21.8	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
187	KNR AT-23 d.1.1 0216-01 1.1	Cokoliki przyścienne z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; 17.20	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200
188	KNR 4-01 d.1.1 0813-05 1.1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 1	plyt. plyt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
189	KNR 4-01 d.1.1 0813-06 1.1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 5	plyt. plyt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
190	KNR AT-23 d.1.1 0218-01 1.1	Listwy zakończeniowe obsadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej 17.20	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200