

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY POMIESZCZEŃ w DPS Rzetnia Sala gimnastyczna  
ADRES INWESTYCJI : RZETNIA  
INWESTOR : DPS Rzetnia  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 24.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45215200-9</b>	<b>REMONT POMIESZCZEN W DOMU OPIEKI</b>			
<b>1.1</b>		<b>SALA GIMNASTYCZNA</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Drzwi</b>			
1	KNR 4-01 d.1.1 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1.1 .1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / POPRZEZ NACIĘCIE ŚCIANY - powiększenie otworu o 30 cm/ 0.30*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.630	
				RAZEM	0.630
3	KNR 4-01 d.1.1 .1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownika 75*5 dwustronnie z obłożeniem kątowników siatką Rabitza 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 0-19 d.1.1 .1	Montaż drzwi płytowych pełnych (skrzydło 110 x 205) z obróbką obsadzenia z klamkami, zamkami i szyldami z ościeżnicą LEWE 1.10*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.255	
				RAZEM	2.255
5	KNR 4-01 d.1.1 .1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.440	
				RAZEM	2.440
6	KNR 4-01 d.1.1 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.440	
				RAZEM	2.440
7	KNR 2-02 d.1.1 .1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym [0.2*2.3*2+1.5*0.2]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.440	
				RAZEM	2.440
8	KNR 4-01 d.1.1 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.220	
				RAZEM	1.220
9	KNR 4-01 d.1.1 .1	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [0.2*2.3*2+1.5*0.2]	m		
			m	1.220	
				RAZEM	1.220
10	kalk. własna d.1.1 .1	Demontaż i ponowny montaż odboju na ścianie ze skróceniem do wymaganej długości 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	kalk. własna d.1.1 .1	Demontaż wyłącznika i gniazda przełożenie przewodów i puszek o 30 cm i ponowny montaż wyłącznika i gniazda z podłączeniem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.1.2</b>		<b>Posadzka</b>			
12	KNR 4-01 d.1.1 .2	Demontaż - listwy przyścienne [5.95+3.40]*2	m		
			m	18.700	
				RAZEM	18.700
13	KNR 4-01 d.1.1 .2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNR AT-23 d.1.1 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNR AT-23 d.1.1 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
16	KNR 2-02 d.1.1 1115-01 .2	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR AT-23 d.1.1 0206-03 .2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR AT-23 d.1.1 0216-01 .2	Cokoliki przyściennie z płytek o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej;	m		
		18.70	m	18.700	
				RAZEM	18.700
19	KNR 4-01 d.1.1 0813-05 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1.1 0813-06 .2	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
		5	plyt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR AT-23 d.1.1 0218-01 .2	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		18.70	m	18.700	
				RAZEM	18.700
<b>1.1.3</b>		<b>SUFIT</b>			
22	kalk. własna d.1.1 .3	Demontaż drabin oraz elementów stałych sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1.1 0429-06 .3	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
		21.00	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
24	kalk. własna d.1.1 .3	Demontaż instalacji elektrycznej i p/poż na suficie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.1.1 0607-01 .3 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii	m <sup>2</sup>		
		21.00	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
26	KNR 2-02 d.1.1 2006-04 .3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>		
		21.00	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
27	KNR-W 4-03 d.1.1 0202-01 .3	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych	m		
		5*2+3	m	13.000	
				RAZEM	13.000
28	KNR-W 4-03 d.1.1 0602-02 .3	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na drewnie	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 d.1.1 1204-01 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
30	KNR 4-01 d.1.1 1204-02 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		[5.95+3.40]*2*3 -1.1*2.1	m <sup>2</sup>	53.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53.790